



# vinExtra<sup>®</sup>

Veilig en gemakkelijk  
werken met vinExtra<sup>®</sup>

vinExtra<sup>®</sup> is onze standaard kozijnuitvoering zonder verrassingen of kleine lettertjes met als resultaat een compleet product. Bij het bouwproces zijn er zoveel verschillende partijen betrokken dat er een versnippering ontstaat van verantwoordelijkheden. Dat leidt tot extra uitgaven die voortkomen uit zogenoemde 'vermijdbare tekortschietingen', de faalkosten. 'Denken in oplossingen' is het credo van Van de Vin. Dat geldt voor het totale traject van bouwen met gevelementen, dus ook voor reduceren van faalkosten. Beheersbaar maken van faalkosten. Faalkosten ontstaan voor een deel tijdens de uitvoering van een project, zoals door inefficiënte logistiek. Maar ook problemen bij de praktische uitvoerbaarheid van een ontwerp, de gebrekkige communicatie en onduidelijke samenwerking tussen de verschillende partijen hebben een negatieve invloed op de kosten.

Oplossingen worden gezocht in certificering en het gebruik van prefab bouwdelen. Van de Vin heeft ervaren dat door het zorgvuldig uitleveren van eigen producten en het goed weten te anticiperen op het bouwtraject, veel problemen worden voorkomen. Door te luisteren naar de behoefte van marktpartijen en te leren van eigen fouten heeft Van de Vin een analyse gemaakt waar verbeteringen kan worden aangebracht.

Dit heeft geresulteerd in vinExtra<sup>®</sup>, een programma van servicepunten die standaard bij iedere opdracht worden uitgevoerd en waardoor de faalkosten op ramen en kozijnen aanzienlijk verminderen.



Industrieterrein De Poortmannen  
De Geestakkers 8  
5591 RC Heeze

T 040 2241999

Postbus 102  
5590 AC Heeze

info@vandevin.nl  
www.vandevin.nl

**van de vin**<sup>®</sup>  
RAMEN EN KOZIJNEN



## Standaard **vinExtra**® uitvoering:

- Opdrachten worden gedetailleerd uitgewerkt middels productietekeningen
- De productie is KOMO-gecertificeerd voor de concepten I, II en III
- Producten worden geleverd met Hout100% garantie
- Bij elk project worden duidelijke verwerkingsvoorschriften meegeleverd
- Voorlakraag van 120 mu of 140 mu en aflakraag van 150 mu zijn KOMO gecertificeerd
- Onderdorpels van raamkozijnen worden voorzien van Econfixblokjes voor de raamdorpelstenen
- De deuren worden standaard uitgevoerd met 4 scharnierpunten
- Deurscharnieren worden uitgevoerd met nastelbare scharnierplaatjes
- Alle scharnieren zijn uitgevoerd met een 3 mm scharnierblad
- Kozijnen met een gewicht boven 23 kg worden voorzien van hijsbandjes
- Deurstijlen zijn voorzien van kartonnen hoekbeschermers
- Onderdorpels ter plaatsen van wisseldeuren worden voorzien van een beschermkap
- De producten worden (logisch gegroepeerd) geleverd op transportbokken
- Kozijnen op de transportbokken zijn beschermd met folieafdekking
- Leveringen worden gelost met eigen kraan
- Met vinExtra® worden niet alleen faalkosten teruggebracht, maar het zorgt ook voor veilig en gemakkelijk werken aan het realiseren van een geslaagd project.
- Kozijnen voorzien van geprinte merklabele t.b.v. snelle montage (inclusief CE markering)
- Kozijnen geleverd op stalen T bokken, met bevestiging op kopsekant, zodat omvalgevaar geminimaliseerd wordt.
- Kozijnen standaard voorzien van QR-code op het glas voor een snel serviceproces
- Kozijnen standaard voorzien van RFID chip voor het digitaal uitlezen van product specifieke informatie
- Een project specifiek cilinderlengte advies voor deurkozijnen